

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne jakie należy wykonać przy odnowie tego odcinka drogi, to;

- 1.kopanie koryta pod nową konstrukcją nawierzchni w km 0+160 – 0+260
- 2.wykop pod przepust skośny o średnicy 60 cm w km 0+051
- 3.roboty ziemne związane z pogłębieniem istniejących rowów oraz kopaniem nowych rowów w miejscach projektowanych. Ziemię z wykopów należy odwieźć w miejsce wskazane przez inwestora lub w naturalne zagłębienie w terenie, w obrębie przepustu w km 0+420, po stronie prawej.

6.Etapowanie robót

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Urzędu Gminy w Łącznej cały zakres odnowy drogi gminnej Nr 004081 Gózd-Jęgrzna podzielono na trzy etapy robót;

- I etap** - odnowa drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+400
- II etap**- przebudowa przepustu skośnego o średnicy 60cm w km 0+407
- III etap**- odnowa drogi gminnej na odcinku od km 0+400 do km 0+580

Opracował;
mgr inż. Henryk Podlewski

