

Parafia pw. Świętych Szymona i Judy Tadeusza zaprasza do składania ofert na roboty budowlane przy Kościele parafialnym w Łącznej, dla zadania:

**„Wymiana pokrycia dachowego na Kościele pw. Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Łącznej”**

Zakres robót: wymiana pokrycia dachowego, polegająca na wymianie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych oraz pokrycia nowym materiałem blacharskim. Ze względu na fakt aby nie odkrywać całkowicie budynku kościoła na czas wykonywania prac, remont należy prowadzić odcinkami, aby uniknąć uszkodzenia/ zalania całości dachu na kościele. Demontaż pokrycia z blachy wraz z deskowaniem. Ze względu na roboty demontażowe przy okapach oraz demontaż rynien i rur spustowych demontażem objęte będą także obróbki blacharskie pasa pod i nad rynnowego. Obróbki te na koniec prac należy odtworzyć z blachy miedzianej, podobnie rury spustowe i rynny. Demontaż komina znajdującego się nad zakrystią. W trakcie robót ocenić należy stan jętek, krokwi, nadbitek i zastrzałów w zakresie konieczności wymiany. Wszystkie elementy niezależnie od tego czy z odzysku czy nowe należy przed wbudowaniem zabezpieczyć impregnatem przeciwko korozji biologicznej oraz szkodnikom drewna. Drewno konstrukcyjne zabezpieczyć należy również przeciw ogniowo. Elementy i łączniki stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie przed wbudowaniem za pomocą powłok malarskich. Pomiędzy łączniki metalowe, a drewno należy zastosować przekładki z folii zapobiegającej zawilgacaniu się drewna od metalu na skutek rosznienia. Przy konstrukcji więźby dachowej wszystkie połączenia wykonywane jako ciesielskie zgodnie ze stanem istniejącym. Wykonawca robót podczas rozbiórki więźby będzie zobligowany do dokonania inwentaryzacji sposobu połączeń, która będzie pomocna przy ponownym montażu elementów. Po wykonaniu wymiany niezbędnych elementów konstrukcyjnych, wykonać należy pokrycie dachu z blachy miedzianej stosując metody połączeń analogiczne ze stanem istniejącym Załączony kosztorys stanowi element pomocniczy w przygotowaniu oferty. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji.

Oferty należy składać do 22.04.2024r na adres: Parafia pw. Świętych Szymona i Judy Tadeusza, Kamionki 53, 26-140 Łączna

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Łączna i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Parafia zastrzega, iż może unieważnić inwestycję w przypadku nie uzyskania dofinansowania.

1.	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	kpl	1
2.	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	kpl	1
3.	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	kpl	1
4.	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	kpl	1
5.	KNR 13-22 0402-03 analogia	Impregnacja poszycia i konstrukcji z drewna ręcznym aparatem natryskowym Krotność = 2	kpl	1
6.	KNR 4-03 1140-07	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim	kpl	1
7.	KNR 4-03 1137-05 analogia	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej przykręcanych do konstrukcji stalowej	kpl	1
8.	KNR 13-14 0301-01	Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na dachu i ścianach budynku	kpl	1
9.	KNR-W 2-02 202005-01	Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem metodą natrysku - impregnacja 7 razy aparatem z pompą ręczną - impregnacja więźby dachu oraz deskowania	kpl	1
10.	KNNR 2 0604-02	Izolacja z membrany dachowej przymocowana do konstrukcji drewnianej poz.4	kpl	1
11.	KNNR 2 0508-01	Pokrycie dachu blachą miedzianą (blacha, hawtra ruchoma, stała)	kpl	1
12.	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej wraz z uchwytami, sitem zabezpieczającym oraz niezbędnymi materiałami)	kpl	1
13.	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej	kpl	1
14.	KI	Rusztowania wynajem	kpl	1
15.	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie i utylizacja odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	kpl	1
16.	KI	Usługa ciesielsko - dekarcka	kpl	1