

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót budowlanych w celu adaptacji pomieszczeń na świetlicę środowiskową w ramach projektu pn. „Wspieramy rodziny w gminie Łączna”

ADRES INWESTYCJI : Łączna 115, 26-140 Łączna
INWESTOR : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej
ADRES INWESTORA : Łączna 115, 26-140 Łączna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Markowski
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Pomieszczenie nr 2 i 3	1	18
2	Kuchnia	19	43
3	Łazienka 1	44	72
4	Łazienka 2	73	102
5	Pomieszczenie 1 (duża sala)	103	119
6	Hol duży	120	136
7	Pomieszczenie nr 4 (gospodarcze)	137	157
8	Pomieszczenie nr 5	158	174
9	Wiatrołap	175	190
10	Schody zewnętrzne	191	197

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenie nr 2 i 3			
1	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 10,00	m ² m ²	 10,00	 10,00
				RAZEM	10,00
2	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie istn. posadzki 20,00	m ² m ²	 20,00	 20,00
				RAZEM	20,00
3	KNR 4-01 d.1 0354-04	Demontaż istn. drzwi 2,00	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
4	NNRNKB d.1 202 2027-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na kleju gipsowym 63,90	m ² m ²	 63,90	 63,90
				RAZEM	63,90
5	NNRNKB d.1 202 2030-01	Sufity powieszzone jednowarstwowe na ruszcie metalowym 20,00	m ² m ²	 20,00	 20,00
				RAZEM	20,00
6	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie ścian 63,90	m ² m ²	 63,90	 63,90
				RAZEM	63,90
7	NNRNKB d.1 202 1134-02 analogia	Gruntowanie sufitów 20,00	m ² m ²	 20,00	 20,00
				RAZEM	20,00
8	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 63,90+20,00	m ² m ²	 83,90	 83,90
				RAZEM	83,90
9	d.1 wycena indywidualna	Wymiana elektryki 8,00	pkt pkt	 8,00	 8,00
				RAZEM	8,00
10	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 20,00	m ² m ²	 20,00	 20,00
				RAZEM	20,00
11	KNR 2-02 d.1 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą kombinowaną 20,00	m ² m ²	 20,00	 20,00
				RAZEM	20,00
12	KNR 2-02 d.1 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm - przygotowanie podłoża poz.13	m m	 23,12	 23,12
				RAZEM	23,12
13	KNR 2-02 d.1 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 23,12	m m	 23,12	 23,12
				RAZEM	23,12
14	KNR-W 2-02 d.1 1025-01 analogia	Ościeżnice dla drzwi wewnętrznych 2,00	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
15	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 2*0,90*2,00	m ² m ²	 3,60	 3,60
				RAZEM	3,60
16	d.1 wycena indywidualna	Rolety 5,00	szt. szt.	 5,00	 5,00
				RAZEM	5,00
17	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km 2,59	m ³ m ³	 2,59	 2,59
				RAZEM	2,59

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	d.1 wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m ²		
		poz.17	m ²	2,59	
				RAZEM	2,59
2		Kuchnia			
19	KNR 4-01	Rozebranie istn. terakoty	m ²		
d.2	0811-07	28,00	m ²	28,00	
				RAZEM	28,00
20	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.2	0820-08	6,00	m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
21	KNR 4-01	Demontaż istn. drzwi	szt.		
d.2	0354-04	1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
22	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.2	1102-01	zatarne na ostro	m ²	28,00	
		28,00		RAZEM	28,00
23	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.2	1118-09	28,00	m ²	28,00	
				RAZEM	28,00
24	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm - przygotowanie podłoża	m		
d.2	1120-01	poz.25	m	20,22	
				RAZEM	20,22
25	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
d.2	1120-03	20,22	m	20,22	
				RAZEM	20,22
26	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.2	0829-01	poz.27	m ²	15,50	
				RAZEM	15,50
27	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.2	0829-09	15,50	m ²	15,50	
				RAZEM	15,50
28	KNR-W 2-02	Ościeżnice dla drzwi wewnętrznych	szt.		
d.2	1025-01	1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
29	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.2	1022-01	0,90*2,00	m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
30	NNRNKB	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na kleju gipsowym	m ²		
d.2	202 2027-01	68,00	m ²	68,00	
				RAZEM	68,00
31	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
d.2	2006-04	28,00	m ²	28,00	
				RAZEM	28,00
32	NNRNKB	Gruntowanie ścian	m ²		
d.2	202 1134-02	68,00	m ²	68,00	
				RAZEM	68,00
33	NNRNKB	Gruntowanie sufitów	m ²		
d.2	202 1134-02	28,00	m ²	28,00	
				RAZEM	28,00
34	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.2	1505-01	68,00+28,00	m ²	96,00	
				RAZEM	96,00
35	d.2 wycena indywidualna	Wymiana elektryki, dodatkowe gniazda	pkt		
		9,00	pkt	9,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,00
36	d.2 wycena indywidualna	Wymiana instalacji wod-kan. 2,00	pkt pkt	2,00	
				RAZEM	2,00
37	d.2 wycena indywidualna	Instalacja wod-kan. - dodatkowe punkty czerpalne 2,00	pkt pkt	2,00	
				RAZEM	2,00
38	d.2 wycena indywidualna	Elektryczny podgrzewacz wody 50l wraz z podłączeniem 1,00	szt szt	1,00	
				RAZEM	1,00
39	d.2 wycena indywidualna	Rolety 4,00	szt szt	4,00	
				RAZEM	4,00
40	d.2 KNR-W 2-15 0137-02	Baterie zlewozmywakowe o śr. nominalnej 15 mm 1,00	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
41	d.2 KNR 2-02 1215-01	Wymiana w ścianach krutek wentylacyjnych na kratki ze stali nierdzewnej. Wsp. R=1,2 4,00	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
42	d.2 KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 1,56	m ³ m ³	1,56	
				RAZEM	1,56
43	d.2 wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki poz.42	m ² m ²	1,56	
				RAZEM	1,56
3		Łazienka 1			
44	d.3 KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 50,00	m ² m ²	50,00	
				RAZEM	50,00
45	d.3 KNR 4-01 0811-07 analogia	Rozebranie istn. terakoty i glazury 80,00	m ² m ²	80,00	
				RAZEM	80,00
46	d.3 KNR 4-01 0354-04	Demontaż istn. drzwi 4,00	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
47	d.3 wycena indywidualna	Wymiana instalacji wod-kan. 4,00	pkt pkt	4,00	
				RAZEM	4,00
48	d.3 wycena indywidualna	Wymiana elektryki, dodatkowe punkty 5,00	pkt pkt	5,00	
				RAZEM	5,00
49	d.3 KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 8,50	m ² m ²	8,50	
				RAZEM	8,50
50	d.3 KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą kombinowaną 8,50	m ² m ²	8,50	
				RAZEM	8,50
51	d.3 NNRNKB 202 2027-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodp. na ścianach na kleju gipsowym 80,00	m ² m ²	80,00	
				RAZEM	80,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52	NNRNKB d.3 202 2030-01	Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym - płyt gipsowo-kartonowych wodoodp. 8,50	m ² m ²	8,50	
				RAZEM	8,50
53	KNR 2-02 d.3 0829-09	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną 80,00	m ² m ²	80,00	
				RAZEM	80,00
54	NNRNKB d.3 202 1134-02 analogia	Gruntowanie sufitów 8,50	m ² m ²	8,50	
				RAZEM	8,50
55	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 8,50	m ² m ²	8,50	
				RAZEM	8,50
56	d.3 wycena indywidualna	Elektryczny podgrzewacz wody 1,00	szt szt	1,00	
				RAZEM	1,00
57	KNR-W 4-02 d.3 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' 2,00	kpl. kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
58	KNR-W 4-02 d.3 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem 2,00	kpl. kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
59	KNR-W 4-02 d.3 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej 2,00	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
60	d.3 wycena indywidualna	Wymiana lustra 2,00	szt szt	2,00	
				RAZEM	2,00
61	d.3 wycena indywidualna	Wymiana dozownika na mydło, stal nierdzewna 2,00	szt szt	2,00	
				RAZEM	2,00
62	d.3 wycena indywidualna	Wymiana dozownika na papier toaletowy 2,00	szt szt	2,00	
				RAZEM	2,00
63	d.3 wycena indywidualna	Wymiana suszarki do rąk 2,00	szt szt	2,00	
				RAZEM	2,00
64	d.3 wycena indywidualna	Kosz na odpady podwieszany 1,00	szt szt	1,00	
				RAZEM	1,00
65	d.3 wycena indywidualna	Kosz na odpady 2,00	szt szt	2,00	
				RAZEM	2,00
66	d.3 wycena indywidualna	Szczotka do wc 2,00	szt szt	2,00	
				RAZEM	2,00
67	KNR 2-02 d.3 1215-01	Wymiana w ścianach kratki wentylacyjnych na kratki ze stali nierdzewnej. Wsp. R=1,2 3,00	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
68	KNR-W 2-02 d.3 1025-01 analogia	Ościeżnice dla drzwi wewnętrznych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,00	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
69	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 4*0,90*2,00	m ² m ²	7,20	
				RAZEM	7,20
70	d.3 wycena indywidualna	Rolety	szt.		
		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
71	KNR 4-01 d.3 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi na odległość 10 km	m ³ m ³	11,00	
		11,00		RAZEM	11,00
72	d.3 wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m ² m ²	11,00	
		poz.71		RAZEM	11,00
4		Łazienka 2			
73	KNR 4-01 d.4 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ² m ²	50,00	
		50,00		RAZEM	50,00
74	KNR 4-01 d.4 0811-07 analogia	Rozebranie istn. terakoty i glazury	m ² m ²	32,00	
		32,00		RAZEM	32,00
75	KNR 4-01 d.4 0354-04	Demontaż istn. drzwi	szt. szt.	3,00	
		3,00		RAZEM	3,00
76	d.4 wycena indywidualna	Wymiana instalacji wod-kan.	pkt pkt	5,00	
		5,00		RAZEM	5,00
77	d.4 wycena indywidualna	Wymiana elektryki, dodatkowe punkty	pkt pkt	7,00	
		7,00		RAZEM	7,00
78	KNR 2-02 d.4 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ² m ²	4,30	
		4,30		RAZEM	4,30
79	NNRNKB d.4 202 2027-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodp. na ścianach na kleju gipsowym	m ² m ²	64,00	
		64,00		RAZEM	64,00
80	KNR 2-02 d.4 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodp. pojedyncze na stropach na rusztach	m ² m ²	8,50	
		8,50		RAZEM	8,50
81	KNR 2-02 d.4 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą kombinowaną	m ² m ²	8,50	
		8,50		RAZEM	8,50
82	KNR 2-02 d.4 0829-09	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną	m ² m ²	64,00	
		64,00		RAZEM	64,00
83	NNRNKB d.4 202 1134-02 analogia	Gruntowanie sufitów	m ² m ²	8,50	
		8,50		RAZEM	8,50
84	KNR 2-02 d.4 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ² m ²	8,50	
		8,50		RAZEM	8,50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85	d.4 wycena indywidualna	Elektryczny podgrzewacz wody	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
86	KNR-W 4-02 d.4 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
87	KNR-W 4-02 d.4 0228-06	Wymiana kompletu pisuarowego	kpl.		
		2,00	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
88	KNR-W 4-02 d.4 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
89	KNR-W 4-02 d.4 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
90	d.4 wycena indywidualna	Wymiana lustra	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
91	d.4 wycena indywidualna	Wymiana dozownika na mydło, stal nierdzewna	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
92	d.4 wycena indywidualna	Wymiana dozownika na papier toaletowy	szt		
		2,00	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
93	d.4 wycena indywidualna	Wymiana suszarki do rąk	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
94	d.4 wycena indywidualna	Kosz na odpady podwieszany	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
95	d.4 wycena indywidualna	Kosz na odpady	szt		
		2,00	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
96	d.4 wycena indywidualna	Szczotka do wc	szt		
		2,00	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
97	KNR 2-02 d.4 1215-01	Wymiana w ścianach krutek wentylacyjnych na kratki ze stali nierdzewnej. Wsp. R=1,2 3,00	szt.		
			szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
98	KNR-W 2-02 d.4 1025-01 analogia	Ościeżnice dla drzwi wewnętrznych	szt.		
		3,00	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
99	KNR-W 2-02 d.4 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 3*0,90*2,00	m ²		
			m ²	5,40	
				RAZEM	5,40
100	d.4 wycena indywidualna	Rolety	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
101	KNR 4-01 d.4 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 9,60	m ³ m ³	 9,60	 9,60
				RAZEM	9,60
102	d.4 wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki poz.101	m ² m ²	 9,60	 9,60
				RAZEM	9,60
5		Pomieszczenie 1 (duża sala)			
103	KNR 4-01 d.5 0354-04	Demontaż istn. drzwi 1,00	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
104	KNR 4-01 d.5 0811-07	Rozebranie istn. terakoty 46,00	m ² m ²	 46,00	 46,00
				RAZEM	46,00
105	d.5 wycena indywidualna	Wymiana elektryki, dodatkowe punkty 9,00	pkt pkt	 9,00	 9,00
				RAZEM	9,00
106	NNRNKB d.5 202 2027-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na kleju gipsowym 98,00	m ² m ²	 98,00	 98,00
				RAZEM	98,00
107	KNR 2-02 d.5 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na stropach na rusztach 46,00	m ² m ²	 46,00	 46,00
				RAZEM	46,00
108	NNRNKB d.5 202 1134-02	Gruntowanie ścian 98,00	m ² m ²	 98,00	 98,00
				RAZEM	98,00
109	NNRNKB d.5 202 1134-02 analogia	Gruntowanie sufitów 46,00	m ² m ²	 46,00	 46,00
				RAZEM	46,00
110	KNR 2-02 d.5 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 98,00+46,00	m ² m ²	 144,00	 144,00
				RAZEM	144,00
111	KNR-W 2-02 d.5 1025-01 analogia	Ościeżnice dla drzwi wewnętrznych 1,00	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
112	KNR-W 2-02 d.5 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,90*2,00	m ² m ²	 1,80	 1,80
				RAZEM	1,80
113	d.5 wycena indywidualna	Rolety 8,00	szt. szt.	 8,00	 8,00
				RAZEM	8,00
114	KNR 2-02 d.5 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 46,00	m ² m ²	 46,00	 46,00
				RAZEM	46,00
115	KNR 2-02 d.5 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą kombinowaną 46,00	m ² m ²	 46,00	 46,00
				RAZEM	46,00
116	KNR 2-02 d.5 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm - przygotowanie podłoża 29,42	m m	 29,42	 29,42
				RAZEM	29,42
117	KNR 2-02 d.5 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 29,42	m m	 29,42	 29,42
				RAZEM	29,42

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
118	KNR 4-01 d.5 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 1,52	m ³ m ³	 1,52	 1,52
				RAZEM	1,52
119	d.5 wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki poz.118	m ² m ²	 1,52	 1,52
				RAZEM	1,52
6		Hol duży			
120	KNR 4-01 d.6 0354-04	Demontaż istn. drzwi 1,00	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
121	KNR 4-01 d.6 0811-07	Rozebranie istn. płytek posadzkowych 57,00	m ² m ²	 57,00	 57,00
				RAZEM	57,00
122	d.6 wycena indywidualna	Wymiana elektryki, dodatkowe punkty 9,00	pkt pkt	 9,00	 9,00
				RAZEM	9,00
123	NNRNKB d.6 202 2027-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na kleju gipsowym 120,00	m ² m ²	 120,00	 120,00
				RAZEM	120,00
124	NNRNKB d.6 202 2030-01	Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym 57,00	m ² m ²	 57,00	 57,00
				RAZEM	57,00
125	NNRNKB d.6 202 1134-02	Gruntowanie ścian 120,00	m ² m ²	 120,00	 120,00
				RAZEM	120,00
126	NNRNKB d.6 202 1134-02 analogia	Gruntowanie sufitów 57,00	m ² m ²	 57,00	 57,00
				RAZEM	57,00
127	KNR 2-02 d.6 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 120,00+57,00	m ² m ²	 177,00	 177,00
				RAZEM	177,00
128	KNR-W 2-02 d.6 1025-01 analogia	Ościeżnice dla drzwi wewnętrznych 1,00	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
129	KNR-W 2-02 d.6 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,90*2,00	m ² m ²	 1,80	 1,80
				RAZEM	1,80
130	d.6 wycena indywidualna	Rolety 1,00	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
131	KNR 2-02 d.6 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 57,00	m ² m ²	 57,00	 57,00
				RAZEM	57,00
132	KNR 2-02 d.6 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą kombinowaną 57,00	m ² m ²	 57,00	 57,00
				RAZEM	57,00
133	KNR 2-02 d.6 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm - przygotowanie podłoża 29,70	m m	 29,70	 29,70
				RAZEM	29,70
134	KNR 2-02 d.6 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 29,70	m m	 29,70	 29,70
				RAZEM	29,70

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
135	KNR 4-01 d.6 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 1,85	m ³ m ³	 1,85	 1,85
				RAZEM	1,85
136	d.6 wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki poz.135	m ² m ²	 1,85	 1,85
				RAZEM	1,85
7		Pomieszczenie nr 4 (gospodarcze)			
137	KNR 4-01 d.7 0354-04	Demontaż istn. drzwi 1,00	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
138	KNR 4-01 d.7 0816-06 analogia	Rozebranie paneli posadzkowych 9,30	m ² m ²	 9,30	 9,30
				RAZEM	9,30
139	d.7 wycena indywidualna	Wymiana elektryki, dodatkowe punkty 4,00	pkt pkt	 4,00	 4,00
				RAZEM	4,00
140	NNRNKB d.7 202 2027-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na kleju gipsowym 40,00	m ² m ²	 40,00	 40,00
				RAZEM	40,00
141	NNRNKB d.7 202 2030-01	Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym 9,30	m ² m ²	 9,30	 9,30
				RAZEM	9,30
142	NNRNKB d.7 202 1134-02	Gruntowanie ścian 40,00	m ² m ²	 40,00	 40,00
				RAZEM	40,00
143	NNRNKB d.7 202 1134-02 analogia	Gruntowanie sufitów 9,30	m ² m ²	 9,30	 9,30
				RAZEM	9,30
144	KNR 2-02 d.7 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 40,0+9,30	m ² m ²	 49,30	 49,30
				RAZEM	49,30
145	KNR-W 2-02 d.7 1025-01 analogia	Ościeżnice dla drzwi wewnętrznych 1,00	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
146	KNR-W 2-02 d.7 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,90*2,00	m ² m ²	 1,80	 1,80
				RAZEM	1,80
147	d.7 wycena indywidualna	Rolety 2,00	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
148	KNR 2-02 d.7 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 9,30	m ² m ²	 9,30	 9,30
				RAZEM	9,30
149	KNR 2-02 d.7 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą kombinowaną 9,30	m ² m ²	 9,30	 9,30
				RAZEM	9,30
150	KNR 2-02 d.7 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm - przygotowanie podłoża 11,50	m m	 11,50	 11,50
				RAZEM	11,50
151	KNR 2-02 d.7 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 11,50	m m	 11,50	 11,50
				RAZEM	11,50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
152	KNR 2-02 d.7 0829-09	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną 4,50	m ² m ²	 4,50	
				RAZEM	4,50
153	d.7 wycena indywidualna	Wymiana instalacji wod-kan. 2,00	pkt pkt	 2,00	
				RAZEM	2,00
154	KNR-W 4-02 d.7 0219-01	Wymiana zlewu technicznego 1,00	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
155	KNR-W 4-02 d.7 0132-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej 1,00	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
156	KNR 4-01 d.7 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 0,72	m ³ m ³	 0,72	
				RAZEM	0,72
157	d.7 wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki poz.156	m ² m ²	 0,72	
				RAZEM	0,72
8		Pomieszczenie nr 5			
158	KNR 4-01 d.8 0354-04	Demontaż istn. drzwi 1,00	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
159	KNR 4-01 d.8 0811-07	Rozebranie istn. płytek posadzkowych 24,00	m ² m ²	 24,00	
				RAZEM	24,00
160	d.8 wycena indywidualna	Wymiana elektryki, dodatkowe punkty 8,00	pkt pkt	 8,00	
				RAZEM	8,00
161	NNRNKB d.8 202 2027-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na kleju gipsowym 65,00	m ² m ²	 65,00	
				RAZEM	65,00
162	NNRNKB d.8 202 2030-01	Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym 24,00	m ² m ²	 24,00	
				RAZEM	24,00
163	NNRNKB d.8 202 1134-02	Gruntowanie ścian 65,00	m ² m ²	 65,00	
				RAZEM	65,00
164	NNRNKB d.8 202 1134-02 analogia	Gruntowanie sufitów 24,00	m ² m ²	 24,00	
				RAZEM	24,00
165	KNR 2-02 d.8 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 65,00+24,00	m ² m ²	 89,00	
				RAZEM	89,00
166	KNR-W 2-02 d.8 1025-01 analogia	Ościeżnice dla drzwi wewnętrznych 1,00	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
167	KNR-W 2-02 d.8 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,90*2,00	m ² m ²	 1,80	
				RAZEM	1,80
168	d.8 wycena indywidualna	Rolety 5,00	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
169	KNR 2-02 d.8 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 24,00	m ² m ²	 24,00	 24,00
				RAZEM	24,00
170	KNR 2-02 d.8 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą kombinowaną 24,00	m ² m ²	 24,00	 24,00
				RAZEM	24,00
171	KNR 2-02 d.8 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm - przygotowanie podłoża 19,10	m m	 19,10	 19,10
				RAZEM	19,10
172	KNR 2-02 d.8 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 19,10	m m	 19,10	 19,10
				RAZEM	19,10
173	KNR 4-01 d.8 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 0,86	m ³ m ³	 0,86	 0,86
				RAZEM	0,86
174	d.8 wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki poz.173	m ² m ²	 0,86	 0,86
				RAZEM	0,86
9		Wiatrołap			
175	KNR 4-01 d.9 0354-05	Demontaż istn. drzwi 1,40*2,10	m ² m ²	 2,94	 2,94
				RAZEM	2,94
176	KNR 4-01 d.9 0811-07	Rozebranie istn. płytek posadzkowych 6,65	m ² m ²	 6,65	 6,65
				RAZEM	6,65
177	d.9 wycena indywidualna	Wymiana elektryki 4,00	pkt pkt	 4,00	 4,00
				RAZEM	4,00
178	NNRNKB d.9 202 2027-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na kleju gipsowym 43,00	m ² m ²	 43,00	 43,00
				RAZEM	43,00
179	KNR 2-02 d.9 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na stropach na rusztach 6,70	m ² m ²	 6,70	 6,70
				RAZEM	6,70
180	NNRNKB d.9 202 1134-02	Gruntowanie ścian 43,00	m ² m ²	 43,00	 43,00
				RAZEM	43,00
181	NNRNKB d.9 202 1134-02 analogia	Gruntowanie sufitów 6,70	m ² m ²	 6,70	 6,70
				RAZEM	6,70
182	KNR 2-02 d.9 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 43,00+6,70	m ² m ²	 49,70	 49,70
				RAZEM	49,70
183	KNR-W 2-02 d.9 1040-02	Drzwi dwuskrzydłowe, wraz z ościeżnicą 1,40*2,10	m ² m ²	 2,94	 2,94
				RAZEM	2,94
184	d.9 wycena indywidualna	Rolety 1,00	szt szt	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
185	KNR 2-02 d.9 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 6,65	m ² m ²	 6,65	 6,65
				RAZEM	6,65
186	KNR 2-02 d.9 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą kombinowaną	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,65	m ²	6,65	
				RAZEM	6,65
187	KNR 2-02 d.9 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm - przygotowanie podłoża 10,30	m m	10,30	
				RAZEM	10,30
188	KNR 2-02 d.9 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 10,30	m m	10,30	
				RAZEM	10,30
189	KNR 4-01 d.9 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 0,43	m ³ m ³	0,43	
				RAZEM	0,43
190	d.9 wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki poz.189	m ² m ²	0,43	
				RAZEM	0,43
10		Schody zewnętrzne			
191	d.10 wycena indywidualna	Remont schodów zewnętrznych 10,60	m ² m ²	10,60	
				RAZEM	10,60
192	KNR 2-02 d.10 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 11,00	m ² m ²	11,00	
				RAZEM	11,00
193	KNR 2-02 d.10 1121-05	Okładziny schodów z płytek mrozo odp. układanych na klej metodą kombinowaną 11,00	m ² m ²	11,00	
				RAZEM	11,00
194	KNR 2-31 d.10 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 50,00	m ² m ²	50,00	
				RAZEM	50,00
195	KNR 2-02 d.10 1209-02 analogia	Barierki metalowe 15,00	m m	15,00	
				RAZEM	15,00
196	KNR 4-01 d.10 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 3,18	m ³ m ³	3,18	
				RAZEM	3,18
197	d.10 wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki poz.196	m ² m ²	3,18	
				RAZEM	3,18